

一、 高精砌块砌筑（编码：010402）

1. 蒸压砂加气混凝土砌块

工作内容：激光放线定位、预埋钢筋位置开槽、切砖、排砖摆底、粘接剂调制、砌筑、平整度修整。

计量单位：10m³

清 单 编 号		004001	004002	004003	004004	
定 额 编 号		B01-1	B01-2	B01-3	B01-4	
项 目		胶泥砌筑（规格）				
		600×300×300	600×200×200	600×200×150	600×200×100	
基 价(元)		7715.75	7729.79	7901.01	7953.37	
其 中	人 工 费(元)	2608.32	2697.37	2805.14	2840.24	
	材 料 费(元)	4637.21	4547.95	4594.15	4605.78	
	机 械 费(元)	45.60	45.60	45.60	45.60	
	综 合 费 用(元)	424.62	438.87	456.12	461.74	
名 称		单 位	消 耗 量			
人 工	合计工日	工日	12.540	12.968	13.486	13.655
材 料	蒸压砂加气混凝土砌块（高精砌块）	m ³	10.800	10.800	10.800	10.800
	胶泥	kg	315.058	297.400	306.322	308.880
	水	m ³	0.259	0.200	0.220	0.254
	电	kW·h	22.440	22.000	23.500	22.000
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	3.200	3.200	3.200	3.200
	其他材料费	元	5.00	5.00	5.00	5.00
机 械	木工圆锯机 1000mm	台班	0.575	0.575	0.575	0.575

2. 蒸压灰加气混凝土砌块

工作内容：激光放线定位、预埋钢筋位置开槽、切砖、排砖摆底、粘接剂调制、砌筑、平整度修整。

计量单位：10m³

清 单 编 号		005001	005002	005003	005004	
定 额 编 号		B01-5	B01-6	B01-7	B01-8	
项 目		胶泥砌筑（规格）				
		600×300×300	600×200×200	600×200×150	600×200×100	
基 价(元)		7003.60	7149.00	7326.76	7331.43	
其 中	人 工 费(元)	2400.45	2534.48	2581.67	2641.86	
	材 料 费(元)	4168.85	4158.77	4281.80	4216.63	
	机 械 费(元)	43.30	43.30	43.30	43.30	
	综 合 费 用(元)	391.00	412.44	419.99	429.63	
名 称		单 位	消 耗 量			
人 工	合计工日	工日	11.913	12.578	12.812	13.111
材 料	蒸压灰加气混凝土砌块（高精砌块）	m ³	11.000	11.000	11.000	11.000
	胶泥	kg	299.305	297.400	321.638	308.880
	水	m ³	0.246	0.210	0.231	0.270
	电	kW·h	21.318	20.900	22.325	20.900
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	3.040	3.040	3.040	3.040
	其他材料费	元	4.75	4.75	4.75	4.75
机 械	木工圆锯机 1000mm	台班	0.546	0.546	0.546	0.546

二、 盘扣式脚手架（编码：011701）

1. 单项脚手架

工作内容：1.场内材料搬运；2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子；3.拆除脚手架后材料的堆放；4.附件油漆维护等。 **计量单位：**100m²

清 单 编 号		012001	
定 额 编 号		B01-9	
项 目		外脚手架	
		双排	
基 价(元)		1411.96	
其 中	人 工 费(元)	594.88	
	材 料 费(元)	721.90	
	机 械 费(元)	-	
	综 合 费 用(元)	95.18	
名 称		单 位	消 耗 量
人 工	合计工日	工日	4.576
材 料	脚手架钢管	kg	3.140
	钢管脚手架扣件	个	0.763
	杆件（盘扣式）	kg	32.683
	顶托（自调节）	个	5.533
	底座（可调节）	个	5.533
	木脚手板	m ³	0.118
	钢丝绳	kg	0.215
	原木	m ³	0.002
	垫木 60×60×60	块	1.796
	红丹防锈漆	kg	1.340
	油漆溶剂油	kg	0.212
	圆钉	kg	1.316
	防滑木条	m ³	0.001
	镀锌铁丝 综合	kg	9.022
	挡脚板	m ³	0.007
	其他材料费	元	16.00

三、 木防护架（编码：011701）

工作内容：1.场内材料搬运；2.搭、拆防护架、防护板；3.拆除防护架后材料的堆放、维护。

计量单位：100m³

清 单 编 号	012002		
定 额 编 号	B01-10		
项 目	木防护架		
基 价(元)	5779.12		
其 中	人 工 费(元)	592.80	
	材 料 费(元)	5091.47	
	机 械 费(元)	-	
	综 合 费 用(元)	94.85	
名 称	单 位	消 耗 量	
人 工	合 计 工 日	工 日	4.560
材 料	板方材	m ³	2.300
	扒钉	kg	4.520
	镀锌铁丝 综合	kg	82.100
	原木	m ³	0.820
	硬木板条 1200×38×6	m	42.000
	其他材料费	元	12.00

四、 混凝土模板盘扣式支撑（编码：011702）

1. 矩形梁

工作内容：模板安装、支撑安装、拆除、堆放、清理模板内杂物、刷隔离剂、卡具安装、拆除和整理。

计量单位：100m²

清 单 编 号		035001	035002	
定 额 编 号		B01-11	B01-12	
项 目		卡具式组合钢模板	复合木模板	
		盘扣式支撑		
基 价(元)		4427.58	5243.07	
其 中	人 工 费(元)	2317.12	2220.79	
	材 料 费(元)	1739.72	2666.95	
	机 械 费(元)	—	—	
	综 合 费 用(元)	370.74	355.33	
名 称		单 位	消 耗 量	
人 工	合计工日	工日	17.824	17.083
材 料	板方材	m ³	0.017	—
	复合木模板面板	m ²	—	24.675
	木模板	m ³	—	0.144
	组合钢模板	kg	77.340	—
	钢支撑及配件	kg	1.250	—
	杆件（盘扣式）	kg	45.190	45.190
	顶托（自调节）	个	12.500	12.500
	底座（可调节）	个	12.500	12.500
	木支撑	m ³	0.029	0.029
	零星卡具	kg	41.100	36.550
	梁卡具 模板用	kg	26.190	26.190
	圆钉	kg	4.700	1.224
	隔离剂	kg	10.000	10.000
	水泥砂浆 1：2	m ³	0.012	0.120
	镀锌铁丝 综合	kg	0.180	0.180
	胶带	卷	—	4.500
	其他材料费	元	36.00	36.00

2. 异形梁

工作内容：模板安装、支撑安装、拆除、堆放、清理模板内杂物、刷隔离剂、卡具安装、拆除和整理。

计量单位：100m²

	清 单 编 号		035003
	定 额 编 号		B01-13
	项 目		复合木模板
			盘扣式支撑
	基 价(元)		6171.02
其 中	人 工 费(元)		3445.00
	材 料 费(元)		2174.81
	机 械 费(元)		-
	综 合 费 用(元)		551.21
	名 称	单 位	消 耗 量
人 工	合计工日	工日	26.500
材 料	板方材	m ³	—
	复合木模板面板	m ²	25.908
	钢支撑及配件	kg	1.150
	杆件（盘扣式）	kg	45.190
	顶托（自调节）	个	10.938
	底座（可调节）	个	10.938
	木支撑	m ³	0.029
	梁卡具 模板用	kg	20.000
	圆钉	kg	1.424
	隔离剂	kg	10.000
	水泥砂浆 1：2	m ³	0.012
	镀锌铁丝 综合	kg	0.180
	胶带	卷	4.500
	其他材料费	元	36.00

3. 拱形梁

工作内容：模板安装、支撑安装、拆除、堆放、清理模板内杂物、刷隔离剂、卡具安装、拆除和整理。

计量单位：100m²

清 单 编 号		035004	
定 额 编 号		B01-14	
项 目		复合木模板	
		盘扣式支撑	
基 价(元)		7548.48	
其 中	人 工 费(元)	3835.00	
	材 料 费(元)	3099.87	
	机 械 费(元)	-	
	综 合 费 用(元)	613.61	
名 称		单 位	消 耗 量
人 工	合计工日	工日	29.500
材 料	板方材	m ³	1.183
	钢支撑及配件	kg	1.400
	杆件（盘扣式）	kg	54.227
	顶托（自调节）	个	13.125
	底座（可调节）	个	13.125
	木支撑	m ³	0.029
	圆钉	kg	41.769
	隔离剂	kg	10.000
	模板嵌缝料	kg	10.000
	水泥砂浆 1:2	m ³	0.012
	镀锌铁丝 综合	kg	0.180
	胶带	卷	4.500
	其他材料费	元	36.00

4. 斜梁

工作内容：模板安装、支撑安装、拆除、堆放、清理模板内杂物、刷隔离剂、卡具安装、拆除和整理。

计量单位：100m²

清 单 编 号		035005	
定 额 编 号		B01-15	
项 目		复合木模板	
		盘扣式支撑	
基 价(元)		6269.55	
其 中	人 工 费(元)	2872.61	
	材 料 费(元)	2937.32	
	机 械 费(元)	-	
	综 合 费 用(元)	459.62	
名 称		单 位	消 耗 量
人 工	合计工日	工日	22.097
材 料	板方材	m ³	0.447
	复合木模板面板	m ²	24.675
	钢支撑及配件	kg	1.250
	杆件（盘扣式）	kg	52.136
	顶托（自调节）	个	12.578
	底座（可调节）	个	12.578
	梁卡具 模板用	kg	20.000
	圆钉	kg	4.138
	隔离剂	kg	10.000
	模板嵌缝料	kg	10.000
	水泥砂浆 1：2	m ³	0.012
	镀锌铁丝 综合	kg	0.180
	胶带	卷	4.500
	硬塑料管 φ20	m	14.793
	其他材料费	元	36.00

5. 平板

工作内容：模板安装、支撑安装、拆除、堆放、清理模板内杂物、刷隔离剂、卡具安装、拆除和整理。

计量单位：100m²

清 单 编 号		035006		035007	
定 额 编 号		B01-16		B01-17	
项 目		卡具式组合钢模板		复合木模板	
		盘扣式支撑			
基 价(元)		3658.27		4630.76	
其 中	人 工 费(元)	1799.98		2121.34	
	材 料 费(元)	1570.29		2170.01	
	机 械 费(元)	-		-	
	综 合 费 用(元)	288.00		339.41	
名 称		单 位	消 耗 量		
人 工	合计工日	工日	13.846		16.318
材 料	板方材	m ³	0.051		0.052
	复合木模板面板	m ²	—		24.675
	组合钢模板	kg	68.280		—
	钢支撑及配件	kg	0.850		0.860
	杆件（盘扣式）	kg	62.627		62.627
	顶托（自调节）	个	8.750		8.750
	底座（可调节）	个	8.750		8.750
	木支撑	m ³	0.231		0.231
	零星卡具	kg	27.660		—
	圆钉	kg	1.790		—
	隔离剂	kg	10.000		—
	水泥砂浆 1：2	m ³	0.003		0.003
	镀锌铁丝 综合	kg	0.180		0.180
	其他材料费	元	36.00		36.00

6. 斜板、坡屋面

工作内容：模板安装、支撑安装、拆除、堆放、清理模板内杂物、刷隔离剂、卡具安装、拆除和整理。

计量单位：100m²

清 单 编 号		035008		035009	
定 额 编 号		B01-18		B01-19	
项 目		卡具式组合钢模板		复合木模板	
		盘扣式支撑			
基 价(元)		3573.94		5648.25	
其 中	人 工 费(元)	1693.12		2150.98	
	材 料 费(元)	1609.92		3153.12	
	机 械 费(元)	—		—	
	综 合 费 用(元)	270.90		344.15	
名 称		单 位	消 耗 量		
人 工	合计工日	工日	13.024		16.546
材 料	板方材	m ³	0.051		0.452
	组合钢模板	kg	68.280		—
	复合木模板面板	m ²	—		30.629
	钢支撑及配件	kg	0.920		0.920
	杆件（盘扣式）	kg	65.758		65.758
	顶托（自调节）	个	9.188		9.188
	底座（可调节）	个	9.188		9.188
	木支撑	m ³	0.231		0.231
	零星卡具	kg	27.660		—
	圆钉	kg	1.149		1.490
	隔离剂	kg	10.000		10.000
	水泥砂浆 1：2	m ³	0.003		0.003
	镀锌铁丝 综合	kg	0.180		0.180
	钢管	kg	—		27.000
	其他材料费	元	36.00		36.00

7. 拱板

工作内容：模板安装、支撑安装、拆除、堆放、清理模板内杂物、刷隔离剂、卡具安装、拆除和整理。

计量单位：100m²

	清 单 编 号		035010
	定 额 编 号		B01-20
	项 目		复合木模板
			盘扣式支撑
	基 价(元)		6648.06
其 中	人 工 费(元)		2754.05
	材 料 费(元)		3453.37
	机 械 费(元)		-
	综 合 费 用(元)		440.64
	名 称	单 位	消 耗 量
人 工	合计工日	工日	21.185
材 料	板方材	m ³	0.621
	复合木模板面板	m ²	30.629
	钢支撑及配件	kg	1.100
	杆件（盘扣式）	kg	72.021
	顶托（自调节）	个	10.063
	底座（可调节）	个	10.063
	木支撑	m ³	0.231
	圆钉	kg	1.579
	水泥砂浆 1：2	m ³	0.003
	镀锌铁丝 综合	kg	0.180
	钢管	kg	27.000
	其他材料费	元	36.00